

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzew

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,680		
			razem	0,680
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 680*5,5	km	0,680
			razem	0,680
3	KNNR 6 0113/01 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - grubość warstwy 10 cm (Krotność= 0,66) 680*5,5	m2	3 740,000
			razem	3 740,000
4	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm 680*0,5*2	m2	3 740,000
			razem	3 740,000
			m2	680,000
			razem	680,000