

PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH - NA BUDOWĘ UL. POLNEJ W ZBUCZYNIĘ - I ETAP

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,34		
2	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 8 cm wraz z odwozem urobku.	m2	32,00		
3	D 01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem	m2	17,00		
4	D 01.02.04	Rozebranie krawężników na ławie betonowej wraz z odwozem	m	23,00		
5	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z odwozem	m	5,00		
6	D 01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość podbudowy do 20cm wraz z odwozem	m2	32,00		
7	D 01.02.04	Rozebranie ogrodzenia ze sztachet drewnianych na cokole betonowym o grubości 20 cm. 15+15=30m	m	30,00		
8	D 01.02.04	Rozebranie bramy wjazdowej stalowej szerokości 6 m oraz furki szerokości 1m o wysokości 1,5m ze słupkami przybramowymi z rur stalowych	elem.	1		
9	D 01.03.25	Ścinanie drzew bez utrudnień, o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt	3,00		
10	D 01.03.25	Ścinanie drzew bez utrudnień, o średnicy od 15 do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt	2		
11	D 01.02.04	Frezowanie oznakowania poziomego	m2	1,80		
12	D 01.01.01	Przeniesienie lub zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej III klasy	szt	3		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ROBOTY ZIEMNE						
13	D 02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem podłoża w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	183,80		
14	D 02.01.01	Wykonanie wykopu mechanicznie z gruntów kat. III wraz z odwozem na odkład na odległość do 1 km	m3	3942,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
15	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonanych mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	8182,00		
16	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, guntocement przygotowany w węźle betoniarskim o Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy poprzez posypanie piaskiem i polewanie wod, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	8182,00		
17	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z oporem z betonu C12/15 (B-15) 1336 + 1339=2675 m	m	2675,00		
18	D 04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	7377,40		
19	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m2	7377,40		
20	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m2	7377,40		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
OZNAKOWANIE						
21	D 07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	8		
22	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych i ostrzegawczych (A-7 1szt; D-1 2szt; D-42 3szt; D-43 1szt; E-17a 3szt, E-18a 3szt, A-12a 1szt)	szt	14		
23	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową)- linie na skrzyżowaniu	m2	11,40		
Razem dział: OZNAKOWANIE						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
24	D 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i hydrantów	szt	7		
25	D 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek sanitarnych rewizyjnych	szt	38		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość netto:						
Podatek VAT 23%:						
Wartość brutto:						