

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Element, rodzaj robót , pozycja przedmiarowa, podstawy nakładów	Jedn.	Ilość
1. ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 Tablica 0210/03 Wykopy wykonywane koparką o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruntach o normalnej wilgotności kat.III-IV gł.do 3m	m ³	2790,00
2	KNNR 1 Tablica 0307/02 Wykopy liniowe ręczne grunt kat.III-IV	m ³	213,00
3	KNNR 1 Tablica 0214/02 Zasypanie wykopów spycharką 55kw z zagęszczeniem mechanicznych	m ³	2750,00
4	KNNR 1 Tablica 0319/02 Zasypanie wykopów ręczne	m ³	213,00
5	KNNR1 Tablica 0313/01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ,gł.do 3m	m ²	3080,00
6	KNNR4 Tablica 1411 /02 Podłoża pod kanały z pospółki gr. 15cm + obsypka gr.30cm	m ³	462,10
RAZEM ROBOTY ZIEMNE			
2. ROBOTY MONTAŻOWE			
7	KNNR 4 Tablica 1308/06 Kanały z rur PVC-U SDR34 dn400mm	m	1026,90
8	KNNR 4 Tablica 1308/03 Kanały z rur PVC 200mm łączone na wcisk (podłączenia wpustów)	m	69,70
9	KNNR4 Tablica 1413/03 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych średnicy 1200mm głębokości 3m wykonywane w gotowym wykopie z włazem typu ciężkiego 40T	szt	21,00
10	KNNR 4 Tablica 1424/02 Wpusty deszczowe WU-IIA śr.500mm z osadnikiem , z rusztem zatraskowym żeliwnym typu ciężkiego	kpl	16,00
11	KNNR 4 Tablica 1610/01Próba wodna szczelności kanałów rurowych o dn200	próba	16,00
12	KNNR 4 Tablica 1610/01Próba wodna szczelności kanałów rurowych o dn400	próba	20,00
13	Kalk własna .Ocieplenie przyłącza wodociagowego (wyptyczenie-obniżenie drogi)	kpl	1,00
14	Kalk własna .Wykonanie wylotu do rowu	kpl	1,00
15	Kalk własna .Przebudowa hydrantu na podziemny	kpl	1,00
16	Kalk własna .Odwodnienie wykopów	kpl	1,00
17	KNNR 6 Tablica 0702/05 Zabezpieczenie istn.urządzeń nadziemnych i podziemnych ,wytyczenie , inwentaryzacja geodezyjna (3egz) , zaplecze budowy , zajęcie pasa drogowego , projekt organizacji ruchu , badanie zagęszczenia gruntu, ewentualne odszkodowania	kpl	1,00
RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE			
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA zł netto			