

## Remont drogi gminnej w miejscowości Lucynów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		1,375	km	1,375
		razem	km	1,375
2	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm		
		12	m	12,000
		razem	m	12,000
3	KNNR 6 0605/08	Wykonanie przepustów rurowych z rury PEHD o średnicy 50 cm		
		9+9	m	18,000
		razem	m	18,000
4	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm		
		2*1*1375	m2	2.750,000
		razem	m2	2.750,000
5	KNNR 1 0407/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III		
		0,42*1375	m3	577,500
		razem	m3	577,500
<b>Fundamentowanie dróg</b>				
6	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
		1375*4	m2	5.500,000
		razem	m2	5.500,000
7	KNNR 6 0113/01 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - grubość warstwy 10 cm		
		(Krotność= 0,66) 1375*4	m2	5.500,000
		razem	m2	5.500,000