

## Remont drogi gminnej w miejscowości Kwasy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym  0,610	km	0,610
			razem	0,610
			razem	0,610
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 610*4,5	m2	2.745,000
			razem	2.745,000
			razem	2.745,000
3	KNNR 6 0113/01 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - grubość warstwy 10 cm  (Krotność= 0,66) 610*4,5	m2	2.745,000
			razem	2.745,000
			razem	2.745,000