

Remont drogi Łęcznowola - Dziewule

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | |
|----|---------------------|--|-------|-------|-----------|
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1,360 | | | |
| | | | razem | km | 1,360 |
| 2 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 700*5 | | | |
| | | | razem | m2 | 3.500,000 |
| 3 | KNNR 6 0113/06 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - grubość warstwy 10 cm (Krotność= 0,66) 700*5 | | | |
| | | | razem | m2 | 3.500,000 |
| | | | razem | m2 | 3.500,000 |