

Budowa parkingu i utwardzenia powierzchni gruntu przy Szkole Podstawowej w Dziewulach Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR-W 2-01 0201/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km 796,00*0,40	m3	318,400
		razem	m3	318,400
2	KNR-W 2-01 0222/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW(100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 796,00*0,40	m3	318,400
		razem	m3	318,400
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 796,00	m2	796,000
		razem	m2	796,000
PODBUDOWA				
4	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 796	m2	796,000
		razem	m2	796,000
5	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 796,00	m2	796,000
		razem	m2	796,000
6	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 3) 796,00	m2	796,000
		razem	m2	796,000
NAWIERZCHNIA				
7	KNR 2-31 0402/03	Lawa betonowa zwykła pod obrzeża 116,00*0,30*0,20	m3	6,960
		razem	m3	6,960
8	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor szary 116,00	m	116,000
		razem	m	116,000
9	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu Holland w kolorze szarym 796,00	m2	796,000
		razem	m2	796,000