

remont ul. Ogrodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  0,120	km	0,120
		razem	km	0,120
2	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 5*120	m2	600,000
		razem	m2	600,000
3	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III  120*5*0,2	m3	120,000
		razem	m3	120,000
4	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm  120*5	m2	600,000
		razem	m2	600,000
5	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,000
6	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	3,000