

## Modernizacja drogi w Krzesku - Majątku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Nawierzchnia</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		0,674	km	0,674
		razem	km	0,674
2	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI		
		674*3	m2	2.022,000
		razem	m2	2.022,000
3	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
		674*3	m2	2.022,000
		razem	m2	2.022,000