

Remont drogi gminnej w miejscowości Modrzew

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,000
2	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej 300*3,5	m2	1.050,000
		razem	m2	1.050,000
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 300*3,5	m2	1.050,000
		razem	m2	1.050,000
4	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm 300*3,5	m2	1.050,000
		razem	m2	1.050,000
5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 300*3,5	m2	1.050,000
		razem	m2	1.050,000