

Przedmiar

Strona 1/1

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym		
		0,99	km	0,990
		razem	km	0,990
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
		990*4	m2	3.960,000
		razem	m2	3.960,000
3	KNNR 6 0204/01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm		
		990*4	m2	3.960,000
		razem	m2	3.960,000