

Plac zabaw

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Nawierzchnia				
1	KNR 4-0511 0409/05	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (Wydobycie ręczne)	kpl	1,000
2	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	8,000
3	KNR 2-01 0202/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1km (163+20)*0,30	m3	54,900
		razem	m3	54,900
4	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie (163+20)	m2	183,000
		razem	m2	183,000
5	KNR 2-23 0111/01	Podbudowa betonowa o grubości 15cm, zagęszczana ręcznie, z transportem samochodowym materiałów (163+20)	m2	183,000
		razem	m2	183,000
6		Nawierzchnia amortyzująca pomarańczowa Panteone:152C 163	m2	163,000
		razem	m2	163,000
7		Nawierzchnia syntetyczna niebieska PANTEONE: 540C 20	m2	20,000
		razem	m2	20,000
8	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 80	m	80,000
		razem	m	80,000
9	KNR 2-21 0213/01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,207
10	KNR 2-21 0403/03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II 0,207	ha	0,207
		razem	ha	0,207
Urządzenia zabawowe i mała architektura				
11		Zestaw zręcznościowy	szt	1,000
12		Zestaw zabawowy jednowieżowy	szt	1,000
13		Huśtawka podwójna z rury	szt	1,000
14		Cieżarówka na sprężynach	szt	1,000
15		Mostek klockowy	szt	1,000
16		Lawka	szt	2,000
17		Kosz na śmieci	szt	2,000
18		Tablica informacyjna	szt	1,000
Ogrodzenie				
19	KNR 2-02 1802/02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 45mm w rozstawie 2,5 m z furtką 1,5 m, obsadzonych na fundamentach punktowych 56,08	m	56,080
		razem	m	56,080