

KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty wykończeniowe budynku gospodarczo-garażowego

ADRES INWESTYCJI : Zbuczyn

INWESTOR : GMINA ZBUCZYN

ADRES INWESTORA : 08-106 ZBUCZYN ul. JANA PAWŁA II NR.1

BRANŻA : BUDOWLANA - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty wykończeniowe			
1	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	(11,08+2,90+3,85+16,50+15,19+79,25+2,20+4,65)*0,15	m ³	20,343	
				RAZEM	20,343
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	(11,08+2,90+3,85+16,50+15,19+79,25+2,20+4,65)*0,10	m ³	13,562	
				RAZEM	13,562
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
d.1	0607-01	podposadzkowe	m ²	135,620	
	parter	11,08+2,90+3,85+16,50+15,19+79,25+2,20+4,65	m ²	119,260	
	piętro	29,76+43,57+30,0+13,06+2,87		RAZEM	254,880
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 15 gr. 10 cm. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	11,08+2,90+3,85+16,50+15,19+79,25+2,20+4,65	m ²	135,620	
				RAZEM	135,620
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 15 gr. 5 cm. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	29,76+43,57+30,0+13,06+2,87	m ²	119,260	
	piętro			RAZEM	119,260
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	11,08+2,90+3,85+16,50+15,19+79,25+2,20+4,65	m ²	135,620	
	piętro	29,76+43,57+30,0+13,06+2,87	m ²	119,260	
				RAZEM	254,880
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 3	m ²	135,620	
	piętro	11,08+2,90+3,85+16,50+15,19+79,25+2,20+4,65	m ²	119,260	
		29,76+43,57+30,0+13,06+2,87		RAZEM	254,880
8	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.1	2806-04	poz.3	m ²	254,880	
				RAZEM	254,880
9	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0120-02	(4,92+2,73+1,24+1,1+1,55)*2,72	m ²	31,389	
		4,90*2,56	m ²	12,544	
		-0,90*2,0*2	m ²	-3,600	
				RAZEM	40,333
10	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-02	6+6	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02	0,90*2,0*12	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
12	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0803-03	poz.9*2	m ²	80,666	
		(6,88+4,33+0,24+4,33+3,44*2+4,13+1,98+2,35+4,13)*3,65	m ²	128,663	
		(4,90*2+3,10*2+3,0*2+2,0*2+3,89+2,54+1,30+2,59+1,12*4+1,10*2+1,38*2+2,48*2+1,55*2+1,42*2+1,55*2)*2,65	m ²	158,364	
		(4,90*2+4,70*2+1,42*2+2,66*2+4,33+4,01+2,59+1,24*4+1,0*4+2,59+4,01+1,42+3,11)*2,55	m ²	148,869	
		-0,90*2,0*12	m ²	-21,600	
				RAZEM	494,962
13	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.1	0803-06	11,08+2,90+3,85+16,50+15,19+79,25+2,20+4,65	m ²	135,620	
	parter			RAZEM	135,620
14	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0830-04	poz.12	m ²	494,962	
		poz.13	m ²	135,620	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	630,582
15	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 16*3	szt. szt.	48,000	48,000
				RAZEM	101,625
16	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (1,42+1,55*2+2,48+1,12*2+1,10+1,38+1,24*2+1,0*2+4,03+2,52)*2*2,55 -0,90*2,0*8	m ² m ² m ²	116,025 -14,400	101,625
				RAZEM	122,400
17	KNR-W 2-02 d.1 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe (1,0+2,05*2)*12 24*2,55	m m m	61,200 61,200	122,400
				RAZEM	16,350
18	NNRNKB 202 d.1 2143-02	(z.IV) Podokienniki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 0,80*3+1,55*7+3,10	m m	16,350	16,350
				RAZEM	135,620
19	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm. poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa na poddaszu 11,08+2,90+3,85+16,50+15,19+79,25+2,20+4,65	m ² m ²	135,620	135,620
				RAZEM	135,620
20	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje paroizolacyjna z folii polietylenowej szerokiej poziome poddasza poz.19	m ² m ²	135,620	135,620
				RAZEM	135,620
21	KNR 2-02 d.1 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm poz.19	m ² m ²	135,620	135,620
				RAZEM	14,061
22	NNRNKB 202 d.1 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów wewnętrznych z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (0,183+0,27)*1,30*17 (0,175+0,27)*1,30*7	m ² m ² m ²	10,011 4,050	14,061
				RAZEM	2,461
23	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 3,70*1,9*0,35 3,05*1,90*0,35	m ³ m ³ m ³	2,461 2,028	4,489
				RAZEM	5,972
24	KNR 2-02 d.1 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 3,70*1,9*0,30 3,05*1,90*0,30 3,0*1,55*0,15 2,65*1,55*0,15 2,20*1,20*0,15 2,30*1,20*0,15	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	2,109 1,739 0,698 0,616 0,396 0,414	5,972
				RAZEM	19,226
25	NNRNKB 202 d.1 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów zewnętrznych z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (3,70+1,55*2+2,90+1,20*2)*0,35+2,20*1,20 (3,70+1,90*2+2,90+1,55*2+2,20+1,20*2)*0,15 (3,0+1,55+2,65+1,55+2,30+1,20)*0,35+1,20*2,30 (3,0+1,90*2+2,65+1,55*2+2,30+1,20*2)*0,15	m ² m ² m ² m ²	6,875 2,715 7,048 2,588	19,226
				RAZEM	300,000
2		Instalacja elektryczna wewnętrzna			
26	KSNR 5 d.2 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu 300	m m	300,000	300,000
				RAZEM	300,000
27	KSNR 5 d.2 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg 1	szt. szt.	1,000	300,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
28	KSNR 5 d.2 0202-01	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KSNR 5 d.2 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		5,0*4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
30	KSNR 5 d.2 0602-05	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III	m		
		(24,0+14,0)*2	m	76,000	
				RAZEM	76,000
31	KSNR 5 d.2 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
32	KSNR 5 d.2 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x40W	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
33	KSNR 5 d.2 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podłoże z cegły	wyp.		
		20	wyp.	20,000	
				RAZEM	20,000
34	KSNR 5 d.2 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na wyłącznik, przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły	wyp.		
		18	wyp.	18,000	
				RAZEM	18,000
3		Instalacja C.O.			
35	BCO cz. 1 d.3 67/2009 obiekt 2412 wycena wskaźnikowa	Instalacja wewnętrzna c.o. wraz z kotłownią węglową	m ²		
		254,88	m ²	254,880	
				RAZEM	254,880
4		Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna			
36	BCO cz. 1 d.4 67/2009 obiekt 2412 wycena wskaźnikowa	Instalacja wewnętrzna wodociągowo-kanalizacyjna	m ²		
		254,88	m ²	254,880	
				RAZEM	254,880

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty wykończeniowe				
1	KNR 2-02 1101-d.1 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	20,343		
2	KNR 2-02 1101-d.1 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	13,562		
3	KNR 2-02 0607-d.1 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	254,880		
4	KNR 2-02 0609-d.1 03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 15 gr. 10 cm. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	135,620		
5	KNR 2-02 0609-d.1 03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 15 gr. 5 cm. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	119,260		
6	KNR 2-02 1102-d.1 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	254,880		
7	KNR 2-02 1102-d.1 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	254,880		
8	NNRNKB 202 d.1 2806-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	254,880		
9	KNR 2-02 0120-d.1 02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m ²	40,333		
10	KNR 2-02 1016-d.1 02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	12,000		
11	KNR 2-02 1017-d.1 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	21,600		
12	KNR 2-02 0803-d.1 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	494,962		
13	KNR 2-02 0803-d.1 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	135,620		
14	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	630,582		
15	KNR 4-01 0322-d.1 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	48,000		
16	KNR 2-02 0829-d.1 06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	101,625		
17	KNR-W 2-02 d.1 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	122,400		
18	NNRNKB 202 d.1 2143-02	(z.IV) Podokienniki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	16,350		
19	KNR 2-02 0613-d.1 03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm. poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa na poddaszu	m ²	135,620		
20	KNR 2-02 0607-d.1 01	Izolacje paroizolacyjna z folii polietylenowej szerokiej poziome poddasza	m ²	135,620		
21	KNR 2-02 2011-d.1 01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²	135,620		
22	NNRNKB 202 d.1 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów wewnętrznych z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	14,061		
23	KNR 2-02 1101-d.1 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	4,489		
24	KNR 2-02 0218-d.1 01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³	5,972		
25	NNRNKB 202 d.1 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów zewnętrznych z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	19,226		
2		Instalacja elektryczna wewnętrzna				
26	KSNR 5 0301-05 d.2	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kablowym okrągłym w brudzie o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu	m	300,000		
27	KSNR 5 0201-01 d.2	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg	szt	1,000		
28	KSNR 5 0202-01 d.2	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża	szt	1,000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.2	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody niena- prężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m	20,000		
30 d.2	KSNR 5 0602-05	Montaż uzimów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III	m	76,000		
31 d.2	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	16,000		
32 d.2	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko- wych 4x40W	kpl.	10,000		
33 d.2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na gniaz- do wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podłoże z cegły	wyp.	20,000		
34 d.2	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na wy- łącznik, przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły	wyp.	18,000		
3		Instalacja C.O.				
35 d.3	BCO cz. 1 67/ 2009 obiekt 2412 wycena wskaźni- kowa	Instalacja wewnętrzna c.o. wraz z kotłownią węglową	m ²	254,880		
4		Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna				
36 d.4	BCO cz. 1 67/ 2009 obiekt 2412 wycena wskaźni- kowa	Instalacja wewnętrzna wodociągowo-kanalizacyjna	m ²	254,880		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty wykończeniowe						
2	Instalacja elektryczna wewnętrzna						
3	Instalacja C.O.						
4	Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						