

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR AT-05 1652/01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i wysokości do 10m	m2	422,923
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	24,000
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	16,949
4	KNR 7-12 0102/01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	399,893
5	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	35,200
6	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	58,120
7	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	16,660
8	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	46,114
9	KNNR 2 1301/06 analogia	Konstrukcje daszków - demontaż daszka od strony drogi R 0,5	m2	19,561
10	KNR 4-01 0430/01	Rozbiórki deskowania dachu z desek w odstępach	m2	26,553
11	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	26,553
12	KNR 4-01 0427/02	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali	m2	35,696
13	KNR 4-01 0427/04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m2	9,673
14	KNR 4-01 0429/05	Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych	m2	17,922
15	KNR 4-01 0429/07	Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych	m	18,250
16	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	17,922
17	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	18,250
18	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	0,912
19	KNR 4-01 0349/06	Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	4,849
20	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,228
21	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	1,129
22	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - odparzenie od strony podwórka	m2	7,800
23	KNR 0-40 0213/01	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku poprzez grutowanie muru bez hydroizolacji - 2 krotny cykl krzemianowania		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 0-40 0209/01	Ręczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy nakładanej kryjaco	m2	7,800
25	KNR 0-40 0210/01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o grubości 1cm wykonywane ręcznie	m2	7,800
26	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	29,706
27	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 5	m3	29,706
2. Remont dachu				
28	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych	m2	399,893
29	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	34,456
30	KNR K-09 0103/03	Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych - remont kominów	m2	20,630
31	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków - remont kominów	m2	20,630
32	KNR K-09 0103/16	Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem masy szpachlowej - remont kominów	m2	20,630
33	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie tynkiem mineralnym o uziarnieniu 0,6mm - remont kominów	m2	20,630
34	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą silikonową lub silikatową zewnętrzną - remont kominów	m2	20,630
35	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wywiewek kominowych z blachy ocynkowanej	szt	9,000
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
36	KNR 2-02w 1004/02	Okna balkonowe drewniane o powierzchni do 2,0m zespolone, użyteczności publicznej fabrycznie wykończone - okna zespolone wzór wg okien istniejących	m2	42,758
37	KNR 2-02w 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	16,949
38	KNR 2-02w 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2	16,949
39	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	9,795
4. Remont elewacji				
40	KNR K-09 0103/03	Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych	m2	344,537
41	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków	m2	344,537
42	KNR K-09 0103/16	Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem masy szpachlowej	m2	344,537
43	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m2	344,537
44	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie tynków gładkich i strukturalnych	m2	344,537
45	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej	m2	344,537

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład	m2	344,537
47	KNR 2-02 0201/01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	6,566
48	KNR 2-02w 0102/04	Ściany przyziemia i piętér z kamienia twardego - cokół z kamienia 90% z rozbiórki	m3	4,925
49	KNR 2-02w 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2	5,472
50	KNR 2-02w 0108/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 49cm	m2	38,708
51	KNR 2-02w 0132/01	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegiel pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,000
52	KNR 2-02w 0132/02	Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegiel pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,000
53	KNR 2-02w 0210/01	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2	m3	0,788
54	KNR 2-02w 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli	t	0,049
55	KNR 2-02w 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli	t	0,011
56	KNNR 2 0401/01	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej na stropach płaskich	m2	26,553
57	KNNR 2 0403/02	Łacenie połaci dachowych	m2	26,553
58	KNR 2-02u2 0529/02	Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na latach lub deskowaniu arkuszami o powierzchni ponad 4,00m2	m2	26,553
59	KNR K-07 0106/02	Montaż listew startowych do podłoża z gazobetonu	m	12,380
60	KNR K-07 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych frezowanych gr. 12cm na ścianach	m2	33,966
61	KNR K-07 0102/04	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3cm na ościeżach o szerokości do 15cm	m2	2,056
62	KNR K-07 0104/01	Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2	36,022
63	KNR K-07 0106/01	Ochrona kątownikiem narożników prostych	m	15,580
64	KNR K-07 0108/01	Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach	m2	33,966
65	KNR K-07 0108/03	Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach	m2	2,056
66	KNR K-07 0108/07	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m2	33,966
67	KNR K-07 0108/08	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów	szt	6,000
68	KNR 0-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie tynkiem mineralnym Optolith SHF	m2	36,022

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie tynków gładkich i strukturalnych - grunk silikatowy	m2	36,022
70	KNR 0-40 0212/04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej Farba Silikatowa Optolith FSI	m2	36,022
71	KNR 2-02w 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	38,708
72	KNR 2-02w 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	38,708
73	KNR 2-02w 0219/01	Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	1,129
74	KNR 2-02w 0206/01	Ściany betonowe proste grubości 20cm o wysokości do 3,0m	m2	3,960
75	KNR 2-02w 0206/02	Ściany betonowe proste grubości 20cm - za każdy następny 1,0m wysokości Krotność = 10	m2	3,960
76	KNR 2-02u2 0546/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	m	58,120
77	KNR 2-02u2 0546/02	Montaż lejów spustowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	szt	10,000
78	KNR 2-02u2 0546/04	Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115mm łączonych na klej	szt	18,000
79	KNR 2-02u2 0550/02	Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 80mm	m	35,200
80	KNR 2-02u2 0550/06	Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 80mm	szt	10,000
81	KNR K-11 0202/01	Wypełnienie ubytków warstwą o grubości 5mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych	m2	59,012
82	KNR 0-40 0106/01	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek z jastrychem zespolonym w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej RMSx2 - dwukrotne szlamowanie powierzchni tarasu	m2	15,822
83	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	65,012
84	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm- płytki o powierzchni kamienia	m2	65,012
85	KNR K-11 0202/02	Wypełnienie ubytków warstwą o grubości 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych naprawa murów oporowych schodów	m2	7,644
86	KNR 19-01 0819/01	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 10cm	m	68,400
87	KNR 19-01 0819/02	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 15cm	m	42,000
88	KNR 19-01 0819/07	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 40cm	m	47,600
89	KNR 19-01 0819/05	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 30cm	m	102,700
90	KNBK 9 3-7/06	Dostaw i montaż odlewów gipsowych o wysokości do 25cm listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym - brakujące obramowania okien	m	71,100
91	KNR K-09 0301/05 nanalogia	Hydrofobnizacja nowych elementów gipsowych gwukrotna		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	17,775
		5. Zagospodarowanie terenu		
92	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	434,050
93	KNR 2-31 0801/01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	151,510
94	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	585,560
95	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	585,560
96	KNR 2-31 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym	m2	434,050
97	KNR 2-31u1 0600/03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m2	434,050
98	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	151,510
99	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i lawy krawężnikowe	m	404,000
100	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	404,000