
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Budowa kompleksu sportowego - program "Moje boisko Orlik 2012"
Kod CPV 45233142-6
Budowa Zbuczyn ul. Terespolska
Inwestor Wójt Gminy Zbuczyn

Koszty zakupu

Sporządził Kazimierz Ługowski

Kierownik Roman Prochenka

Zbuczyn 10.06.2009

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa kompleksu sportowego - program "Moje boisko Orlik 2012"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0229/01	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt kategorii I-II	m3	396,800
2	KNR 2-01 0229/03	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt kategorii IV	m3	396,800
3	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	396,800
4	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	368,000
5	KNR 2-31 0402/01	Ława z pospółki pod krawężniki	m3	5,520
6	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	27,600
7	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	368,000
8	KNR 2-01 0312/05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii I-II	szt	4,000
9	KNR 2-23 0308/02	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30m3	m3	0,380
10	KNR 2-23 0309/05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt	4,000
11	KNR 2-23 0310/07	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt	2,000
12	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	1.984,000
13	KNR 2-23 0104/01	Warstwa dolna grubości 15cm podbudowy z kruszyw łamanych z transportem materiałów taczkami	m2	1.984,000
14	KNR 2-23 0104/03	Warstwa górna o grubości 5cm podbudowy z kruszyw łamanych z transportem materiałów taczkami	m2	1.984,000
15	analiza własna	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wys. 50 mm, wypełnienie SBR i piaskiem kwarcowym	m2	1.800,000
16	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	156,000
17	KNR 2-01 0229/01	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt kategorii I-II	m3	281,600
18	KNR 2-01 0229/03	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt kategorii IV	m3	281,600
19	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	281,600
20	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	230,000
21	KNR 2-31 0402/01	Ława z pospółki pod krawężniki	m3	3,450
22	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	17,250
23	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	230,000

Budowa kompleksu sportowego - program "Moje boisko Orlik 2012"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-01 0312/05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii I-II	szt	2,000
25	KNR 2-23 0308/02	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30m3	m3	0,300
26	KNR 2-23 0309/05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki siatkowej	szt	2,000
27	KNR 2-23 0310/02	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki i kometki	kpl	1,000
28	KNR 2-01 0307/01	Odszpanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii I-II	m3	2,400
29	KNR 2-02 0203/03	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 2,5m3	m3	2,400
30	KNR 2-23 0309/06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki	szt	4,000
31	KNR 2-23 0310/04	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do koszykówki	szt	4,000
32	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	1.408,000
33	KNR 2-23 0105/03	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie grubości 15cm z transportem materiałów taczkami	m2	1.120,000
34	analiza własna	Wykonanie nawierzchni z EPDM grub. warstwy 13mm w trzech kolorach wraz z malowaniem linii	m2	1.120,000
35	KNR 2-23 0104/01	Warstwa dolna grubości 15cm podbudowy z kruszyw łamanych z transportem materiałów taczkami	m2	120,000
36	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	120,000
37	analiza własna	wykonanie ogrodzenia systemowego o wys. 4,0 m w kolorze zielonym wraz z 2 furtkami (1,2x2,5) oraz 2 bramami (2,5x2,5) na słupkach stalowych fi 80 z siatki plecionej ocynkowanej i powlekanej o oczku 35x35 mm	m	212,000
38	analiza własna	Wykonanie piłkochwyłów o wys. 5,0 m - materiały jak na ogrodzeniu	m	96,000