

Wykonanie utwardzenia nawierzchni boiska szkolnego w Dziewulach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Płyta boiska				
1	Analiza własna	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym	t	40,000
2	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym	t	90,000
3	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.200,000