

Przebudowa drogi powiatowej Wólka Kamienna - granica powiatu (Zaolszynie)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,605
2	KNNR 6 0802/04	Rozebraniemechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	501,430
3	KNR 4-04 1102/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego	m3	20,057
4	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	20,057
5	Analiza własna	Koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem oraz organizacją projektu organizacji ruchu i objazdów	kpl	1,000
2 Nawierzchnia				
6	KNNR 6 1005/05	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki	m2	3.055,000
7	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3.055,000
8	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym	t	230,000
9	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	3.055,000
3 Pobocza				
10	KNNR 6 1301/06	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 20cm	m2	1.210,000
11	KNNR 6 0102/01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 10cm, w gruncie kategorii II-IV	m2	1.210,000
12	KNNR 6 0202/07	Nawierzchnie zwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	1.210,000