

Remont drogi gminnej Zembry - Maciejowice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,795
2	KNR 2-01 0233/01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM), grunt kategorii I-II	m2	1.795,000
3	Analiza własna	Koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem oraz organizacją projektu organizacji ruchu i objazdów	kpl	1,000
2 Nawierzchnia				
4	KNNR 6 1005/05	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki	m2	8.975,000
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	8.975,000
6	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym	t	450,000
7	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	8.975,000
3 Utwardzenie pobocza				
8	analiza własna	Poszerzenie istniejącej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem mieszanką kruszywa łamanego 9-31 mm grub. 20cm	m2	600,000
9	KNNR 6 0703/02	Bariery jednostronne o masie 1m 39kg	m	40,000